

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Precio Item		Precios Totales	Incidencia % sobre total
				Materiales y equipos	Mano de Obra	Materiales y equipos	Mano de Obra		
1	TAREAS PRELIMINARES								
1.1	Conducción Técnica	global	global						
1.2	Cerco de obra en pasillo Defensoría	global	global						
1.3	Limpieza periódica de obra	global	global						
1.4	Limpieza final de obra	global	global						
1.5	Requisitos de Higiene y Seguridad	global	global						
2	ALBANILERÍA								
2.1	DEMOLICIONES Y RETIROS ALBANILERIA								
2.1.1	Descalce de zócalos graníticos 10x30 cm c/recupero	ml	61,00						
2.1.5	Demolición de mampostería e=0,12m (Ladrillo hueco)	m3	2,50						
2.2	EJECUCIÓN DE ALBANILERÍA								
2.2.1	Reparación de Revoque faja de 0,50 m de ancho por la altura del local	ml	2,90						
2.2.2	Reemplazo de baldosas graníticas 30x30	Unidad	70,00						
2.2.3	Colocación de zócalos graníticos en cierres de vanos y nuevos tabiques	ml	34,00						
2.2.4	Colocación de mostrador de granito en Fiscalía	global	global						
2.2.5	Colocación de placas de granito h=0,60m como zócalo de pasillo	m²	2,00						
3	CONSTRUCCION EN SECO								
3.1	Descalce de carpintería de aluminio/vidrio y puertas placas del sector empleados	m²	12,00						
3.2	Descalce de marcos de puertas y hojas de madera maciza	u	1,00						
3.3	Demolición de tabiquería de placa de roca de yeso del sector empleados	m²	39,75						
3.4	Desemplacado del cielorraso del sector de Empleados y Secretaría del Juzgado	m²	58,50						
3.5	Tabique de placa de roca de yeso (pared simple)	m²	15,50						
3.6	Cierre de vanos de puertas originales (P4) con tabique de placa de roca de yeso (pared simple) y aislación acústica de 50mm de lana de vidrio	m²	2,00						
3.7	Tabique de placa de roca de yeso (pared doble) con aislación acústica de 50 mm de lana de vidrio	m²	36,00						
3.8	Construcción de cajón/Cenefa con dos bocas de iluminación sobre mostrador Fiscalía	global	global						
3.9	Cielorraso suspendido h=2,90m con placa Exsound de 12,5mm y aislación acústica de 50mm de lana de vidrio	m²	58,50						
3.10	Apertura de vanos y refuerzo de estructura de emplacado para recibir marco de puerta	u	1,00						
3.11	Colocación de puertas originales recuperadas y nuevas con marco de madera maciza	u	5,00						
3.12	Reparación de mochetas con emplacado en fajas donde se demoliera tabique	ml	2,90						
4	CARPINTERIA								
4.1	CARPINTERIA DE MADERA								
4.1.1	Restauración de Puertas Originales	u	5,00						
4.1.2	Provisión de Puerta Tablero para ingreso a Fiscalía (P8)	u	1,00						
4.1.3	Provisión de Puerta Vidriada simil interiores (P6 - P7 - -P9)	u	3,00						
4.1.4	Provisión de Tarima para estrado de Sala de Audiencias	u	1,00						
5	PINTURA								
5.1	PAREDES-TABIQUES-CIELORRASOS								
5.1.1	Pinturas de paredes interiores de oficinas y salas de audiencias color interior	m²	340,00						
5.1.2	Pinturas de paredes de circulación pública	m²	120,00						
5.1.3	Pinturas de cielorrasos interiores en oficinas	m²	170,00						
6	PISOS								
6.1	Pastinado, pulido fino y lustre a plomo de baldosa granítica	m²	117,50						
7	IMPERMEABILIZACION								
7.1	Reimpermeabilización azotea del 4to. Peine completa	m²	92,00						
8	VIDRIOS Y CRISTALES								
8.1	Retiro de cristal laminado 5+5 existente en antesala de espera actual.	m²	2,70						
8.2	Cristal Templado 10mm para mostrador Fiscalía con 1 pasavoz y pasa papel (1,55x0,95m)	m²	1,47						
8.3	Cristal tipo Pacífico incoloro de 4 mm para puertas originales	m²	3,00						
8.4	Cristal laminado 3+3 incoloro medidas aproximadas 1x1m	m²	1,00						
9	MARMOLERIA								
9.1	Provisión de mesada de mostrador en granito Gris Mara pulido de 20mm de esp.	m²	0,80						
9.2	Fabricación de zócalos de granito Gris Mara fiamantado h= 0,60m y 20 mm	m²	2,10						
10	CORTINAS								
10.1	Black Out - Medidas a relevar in-situ	global	global						
11	ALFOMBRAS								
11.1	Provisión y colocación de alfombras en tarima de estrado	m²	5,20						
12	ELECTRICIDAD - TELEFONÍA - INFORMÁTICA Y ALARMAS								
	Provisión y montaje de Instalaciones de Electricidad/Datos/Telefonía	global	global						
13	AIRE ACONDICIONADO								
13.1	Retiro y recolocación de aires acondicionados tipo compactos existentes	u	2,00						
13.2	Provisión e Instalación de equipos compactos de ventana frio/calor 3000F/C - Fiscalía Nueva	u	1,00						
14	INSTALACION DE GAS								
14.1	Retiro de estufas existentes	u	6,00						
14.2	Ampliación de instalación en sector nueva Fiscalía	global	global						
	TOTAL								