



Poder Judicial

Licitación Pública N° 32/20

Acondicionamiento térmico del Fuero Laboral de Santa Fe

ACLARACIONES CON Y SIN CONSULTA

Consulta: Cantidad de equipos split para desmontar

Respuesta: Los equipos split a desmontar son veintitrés (23).

Consulta: Qué se hace con los equipos separados a retirar en caso de que tengan algún componente roto? se cotiza aparte?

Respuesta: Los equipos se deberán entregar en el estado de funcionamiento en que se encuentran, con limpieza integral de todas las unidades. Deberán acompañar cada unidad con un diagnóstico sobre eventuales tareas y mejoras a realizar.

Consulta: 3.3. Confirmar el tipo de placa para los ductos horizontales.

La placa a utilizar es de MDF de 18 mm. de espesor enchapado en cedro y terminación con Lasur premium cedro.

Consulta: 3.4. Solicitamos planos de cielorrasos de los sectores que intervendrán otras empresas.

Respuesta: Adjuntamos planimetría. Planos N° 9, N° 10 y N° 11.

Consulta: 13.10. Confirmar si el ítem incluye la presentación de comprobante de presentación de proyecto y pago de aportes en el Colegio Profesional.

Respuesta: La presentación del proyecto debe ser a través del Colegio Profesional respectivo, con los aportes correspondientes.

La planilla de cómputo y presupuesto a utilizar es la del Anexo N° 12.

OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL